



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b> PREFEITURA DE TAPEJARA	<b>PROGRAMA</b>	<b>LOTE</b> <b>AÇÃO / MODALIDADE</b> CONSTRUÇÃO	<b>OBJETO</b> FAIXA ELEVADA				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA DE TAPEJARA RS		<b>MUNICÍPIO / UF</b> TAPEJARA RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUAS DIVERSAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
<b>DATA BASE</b> fev-23	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> FAIXAS ELEVADAS EM RUAS DIVERSAS	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>FAIXAS ELEVADAS EM RUAS DIVERSAS</b>									<b>400.706,59</b>
<b>1.</b>			<b>FAIXAS ELEVADAS</b>						<b>400.706,59</b>
<b>1.1.</b>			<b>FRESAGEM</b>						<b>19.517,78</b>
1.1.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.851,15	8,06	BDI 1	9,73	18.011,69
1.1.2.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	666,41	1,87	BDI 1	2,26	1.506,09
<b>1.2.</b>			<b>PLATAFORMA E RAMPAS</b>						<b>342.456,85</b>
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2	1.851,15	2,45	BDI 1	2,96	5.479,40
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, CONSIDERANDO USINAGEM CBUQ	M3	222,07	1.198,62	BDI 1	1.446,73	321.275,33
1.2.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	222,07	8,57	BDI 1	10,34	2.296,20
1.2.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.352,57	2,55	BDI 1	3,08	13.405,92
<b>1.3.</b>			<b>DRENAGEM</b>						<b>15.618,87</b>
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	001	CORTE DE GUIA PARA ENCAIXE DE PLACA DE CONCRETO	M	184,00	12,36	BDI 1	14,92	2.745,28
1.3.2.	SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	3,31	2.926,61	BDI 1	3.532,42	11.692,31
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	007	INSTALAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO	M	184,00	5,32	BDI 1	6,42	1.181,28
<b>1.4.</b>			<b>PINTURA</b>						<b>8.009,07</b>
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	006	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	383,76	17,29	BDI 1	20,87	8.009,07
<b>1.5.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>						<b>11.572,72</b>
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	9.588,00	BDI 1	11.572,72	11.572,72
<b>1.6.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>3.531,30</b>
1.6.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	125,64	BDI 1	151,65	1.516,50
1.6.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	55,64	BDI 1	67,16	2.014,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TAPEJARA RS  
Local

14 de abril de 2023  
Data

Nome: Viviane Maria Biasi  
Título: Engenheira Civil  
CREA/CAU CREA RS 097.169  
ART/RR: 12516806