

FORNEC.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	LAMINADO AC4 DE ALTA RESISTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		108,22	109,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211	19,09	21,30
SINAPI-I	38545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	M2	1,33	6,93	6,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,422	23,00	25,81
COTAÇÃO	001	LAMINADO AC4 DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	1,01	84,45	84,45
COMPOSIÇÃO	002	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA CEGA (N1) E DIVISÓRIA N3 - PAINEL MSO COMEIA E=35MM - PERFIS SIMLES	M2		28,23	31,54
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,814	22,71	25,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,407	19,09	21,30
SINAPI-I	11950	BÚCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3,59	0,41	0,41
COTAÇÃO	002	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA MAQUINA, CABEÇA REDONDA, FENDA SIMPLE, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 19 MM	UN	2,94	0,18	0,18
COMPOSIÇÃO	003	RECOLOCAÇÃO PORTA PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) - PAINEL MSO COMEIA E=35MM	M2		57,15	64,10
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,71	22,71	25,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,855	19,09	21,30
SINAPI-I	11950	BÚCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3,14	0,41	0,41
COTAÇÃO	002	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA MAQUINA, CABEÇA REDONDA, FENDA SIMPLE, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 19 MM	UN	4,04	0,18	0,18
COMPOSIÇÃO	004	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA CEGA (N1) E DIVISÓRIA N3 - PAINEL MSO COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES COM REAPROVEITAMENTO	M2		13,12	14,77
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,407	22,71	25,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2035	19,09	21,30
COMPOSIÇÃO	005	REMOÇÃO DE PORTA PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) - PAINEL MSO COMEIA E=35MM COM REAPROVEITAMENTO	M2		27,57	31,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,855	22,71	25,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4275	19,09	21,30
COMPOSIÇÃO	007	RODAPÉ MDF LAMINADO 70MM X 12MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		21,94	22,34
COTAÇÃO	003	RODAPÉ MDF LAMINADO 7CM	M	1,001	16,79	16,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	19,09	21,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103	23,00	25,81
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,05	35,89	35,89
COMPOSIÇÃO	008	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2		11,92	13,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,197	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3873	19,09	21,30
COMPOSIÇÃO	009	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL	M2		17,20	17,44
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068	22,71	25,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,017	19,09	21,30
COTAÇÃO	006	Manta De Lã De Pet 1200x12500x50mm	M2	1	15,34	15,34

17/02/2023

Data

 Responsável Técnico: GEISSON BRUSSO
 CREA/CAU: CAU A70225-0