

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		001	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICAS OU CERÂMICAS COM, DE FORMA MANUAL, REAPROVEITAMENTO	M2		6,94	7,77
SINAPI		88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2056	23,55	26,43
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1048	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO		002	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M		5,02	5,60
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO		003	REMOÇÃO DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M		6,54	7,32
SINAPI		88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,55	26,43
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO		004	REMOÇÃO DE BANCOS, SEM REAPROVEITAMENTO	UN		22,09	24,73
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,11	27,06
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO		005	REMOÇÃO DE PLAYGOUND METÁLICO E CERCAMENTO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO	UN		180,16	201,72
SINAPI		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	23,91	26,83
SINAPI		88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	21,13	23,60
COMPOSIÇÃO		006	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, EM AÇO CARBONO, SEM REAPROVEITAMENTO	UN		22,51	25,21
SINAPI		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,91	26,83
SINAPI		88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,13	23,60
COMPOSIÇÃO		007	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, EM AÇO CARBONO, COM REAPROVEITAMENTO	UN		33,77	37,82
SINAPI		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	23,91	26,83
SINAPI		88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	21,13	23,60
COMPOSIÇÃO		008	RESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, EM AÇO CARBONO	UN		98,46	106,35
SINAPI-I		4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,825	2,36	2,36
SINAPI-I		4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0012	73,68	73,68
SINAPI-I		5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0395	13,56	13,56
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6898	24,11	27,06
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8449	20,08	22,40
SINAPI		102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0659	579,86	594,33
COMPOSIÇÃO		009	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20CM	M3		251,35	259,02
SINAPI-I		370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,16	87,00	87,00
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,06	24,11	27,06
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,686	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO		010	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EPOXI, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2		64,75	68,49
SINAPI-I		5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	54,66	54,66
SINAPI-I		7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	80,95	80,95
SINAPI-I		12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,23	11,23	11,23
SINAPI		88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	25,62	28,55
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO		011	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=9 M, DIÂMETRO INFERIOR = *145* MM, INCLUSO BRAÇO 4 PÉTALAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.764,62	2.790,68
SINAPI		96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,2	129,74	145,01
SINAPI		96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,2	850,20	889,82
SINAPI-I		14165	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	1	2.420,09	2.420,09
SINAPI		5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,111	273,62	277,45
SINAPI		88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,124	21,56	24,11
SINAPI		88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,653	25,72	28,95
COMPOSIÇÃO		012	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIU, AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		46,95	48,76
SINAPI-I		38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1	15,05	15,05
SINAPI		91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8	3,21	3,34
SINAPI		88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	21,56	24,11
SINAPI		88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	25,72	28,95
COMPOSIÇÃO		013	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 Kv, 3 CONDUTORES DE 6MM, PARA REDE AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		22,43	22,99
SINAPI-I		39260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	M	1	17,92	17,92
SINAPI		88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	21,56	24,11

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,124	25,72	28,95
COMPOSIÇÃO	014	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM	M2		11,19	11,87
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,27	0,27	0,27
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,27	4,05	4,05
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,08	22,40
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	23,55	26,43
COMPOSIÇÃO	015	FITA ANTIDERRAPANTE PISO EXTERNO 5CM DE LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		9,49	9,74
COTAÇÃO	006	FITA ANTIDERRAPANTE PISO EXTERNO 5CM DE LARGURA	M	1	7,50	7,50
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,083333	23,98	26,91

20/05/2024

Data

Responsável Técnico: Geisson Brusso
 CREA/CAU: CAU A70225-0