

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA COM FILTRO, SOMENTE MÃO DE OBRA.	UNIDADE		115,93	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1	62,93	0,00
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,5	38,16	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,967	19,18	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,967	15,91	0,00
COMPOSIÇÃO	002	SUMIDOURO CIRCULAR COM ENCHIMENTO DE PEDRA DE MÃO, DIAMETRO 1,5M, PROFUNDIDADE 1,5M.	UNIDADE		343,73	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3	62,93	0,00
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	2,65	51,98	0,00
SINAPI-I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	8	2,15	0,00

27/09/2021

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

LUCAS DAL BOSCO SCARIOT

CREA RS 247.915