

## **MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**OBRA: TROCA TELHADO EMEF BENVENUTA SEBBEN FONTANA**

**LOCAL: VILA CAMPOS – TAPEJARA - RS**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TAPEJARA/RS**

### **1. Características da Obra**

Trata-se da troca do telhado da EMEF Benvenuta Sebben Fontana, conforme detalhamentos abaixo.

### **2. Considerações Iniciais**

#### **2.1. Objetivo**

Fica determinado, que os materiais empregados serão de primeira qualidade, e os serviços executados com o esmero da boa técnica e com mão de obra especializada.

#### **2.2. Verificação do Projeto**

Compete a firma executora, fazer um completo estudo do projeto e especificações fornecidas, que ao fornecer a proposta, aceitará as determinações do mesmo.

Sempre que for realizada alguma etapa na obra, a empresa deverá se dirigir à Fiscalização do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS para orientação à execução.

Caso a mesma constate qualquer discrepância, omissões, contrariedades às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá fazer imediata comunicação por escrito ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS.

#### **2.3. Precedência de dados ou interpretações**

Em caso de divergência entre cotas de desenho e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

#### **2.4. Fiscalização da Obra**

A obra será fiscalizada e orientada pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS. Para que os trabalhos sejam desenvolvidos de maneira satisfatória, a empresa deve sempre comunicar as etapas a serem iniciadas para que

se avalie o procedimento a ser adotado e também algum detalhe construtivo que possa ter passado despercebido.

Qualquer serviço nesta obra deve ter orientação da Fiscalização do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS, e os serviços que não estiverem de acordo com a boa técnica e ou materiais especificados neste memorial, não serão aceitos, devendo a firma executora, providenciar sob sua responsabilidade a substituição do serviço e do material.

### **2.5. Segurança do Trabalho**

Será obrigatório o uso, no canteiro de obras, de calçado ao risco ambiental (botinas com solado resistente, botas de borracha de cano longo, etc.), bem como o uso de proteção ocular adequada ao tipo de serviço. Os trabalhos que exijam proteção das mãos por luvas de segurança, com material adequado ao tipo de serviço. Será obrigatória a utilização de protetores respiratórios nos trabalhos que houver liberação de poeiras, e capacete em todo o canteiro de obras. As proteções deverão seguir as recomendações da NR-18.

### **3. Serviços Preliminares**

O canteiro da obra deverá ser instalado de maneira a ter facilidade de recepção de material, e com a orientação da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS.

### **4. Troca de telhas de fibrocimento**

Deverá ser retirada as telhas existentes na área indicada no projeto em anexo, substituindo assim por telhas novas de fibrocimento 6mm, instaladas sobre estrutura existente.

As dimensões e inclinações deverão permanecer as mesmas da cobertura existente.

Caso a estrutura do telhado esteja danificada a mesma sera substituida nos locais necessarios.

### **5. Limpeza da obra**

A empresa contratada será responsável pela retirada permanente de entulho gerada pela obra.

A limpeza da obra deverá ser executada com produtos e técnicas específicos para cada item da obra, mantendo o padrão de acabamento sendo que a mesma deverá ser entregue limpa, pronta para o uso.

#### **6. Conclusão da Obra**

A conclusão da obra se dará quando a Empresa construtora tiver realizado todos os serviços indicados por este memorial, demais projetos e memoriais.

A empresa deve apresentar a CND para recebimento da última parcela.

Tapejara/RS, outubro de 2021.

---

Lucas Dal Bosco Scariot  
Engenheiro Civil - CREA RS 247915