GRUPO T (15x40): V503,V602,V603

fck30MPa

estribo de espera
para concretar com laje



DETALHES POSIÇÃO DE FUROS NAS VIGAS
VIGA 15x40

POSIÇÃO DOS FUROS ø12.5mm NAS VIGAS PARA APOIAR NOS CONSOLES DOS PILARES



V601 (15x40):

fck30MPa

deixar estribo de espera
para concretar laje



DETALHES POSIÇÃO DE FUROS NAS VIGAS
VIGA 15x40

POSIÇÃO DOS FUROS ø12.5mm NAS VIGAS PARA APOIAR NOS CONSOLES DOS PILARES



V505 (15x40)

fck30MPa

estribo de espera
para concretar com laje



DETALHES POSIÇÃO DE FUROS NAS VIGAS
VIGA 15x40

POSIÇÃO DOS FUROS ø12.5mm NAS VIGAS PARA APOIAR NOS CONSOLES DOS PILARES



Folha: 22

PREFEITURA DE TAPEJARA

Rua do Comércio, 1468 - Centro
Tapejara-RS
Fone: (54)3344-4700

Projeto: Ampliação - Escola Leonel de Moura Brizola

Prancha: Vigas

Local: Rua do Comércio - Tapejara/RS

Responsáveis Técnicos:

Andreia Eugênia Faresin — CREA RS 097148
Elisabete Pires da Silva — CREA RS 242938
Roberto Pires da Silva — CREA RS 160132

Data:	Área:	Escala:	Desenho:
Novembro/2021	1.171,72 m²	Indicada	Eng. Elisabete Pires

*** CONFERIR MEDIDAS EM OBRA ***

*** DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL, LEI 5.988 DO CÓDIGO CIVIL E RESOLUÇÃO CONFEA 205/71 ***