

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, ESPAÇAMENTO DE 10 M, ALTURA 1,5 M, CRAVADOS 0,7 M, COM 4 FIOS DE ARAME 15 X 17 - FORNECIMENTO DE MATERIAL.	M		20,33	0,00
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0105	25,64	0,00
SINAPI-I	346	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,1522	30,37	0,00
SINAPI-I	2729	CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	0,1627	30,37	0,00
SINAPI-I	2747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	0,312	33,69	0,00
COMPOSIÇÃO	002	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, ESPAÇAMENTO DE 10 M, ALTURA 1,5 M, CRAVADOS 0,7 M, COM 4 FIOS DE ARAME 15 X 17 - MÃO DE OBRA.	M		19,61	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5307	16,87	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5307	20,10	0,00

24/11/2021

Data

 Responsável Técnico: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT
 CREA/CAU: CREA RS 247915