

# **CERCAMENTO DA ÁREA DE GALHOS E APP**

## **MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**OBRA:** Cercamento da Área de Galhos e APP.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Tapejara.

**LOCAL:** Comunidade de São Bras - Tapejara/RS.

### **1. Características da Obra**

Trata-se do cercamento da Área de Galhos e APP do Município.

### **2. Considerações Iniciais**

#### **2.1. Objetivo**

Este memorial contém as especificações de materiais e técnicas construtivas a serem empregadas na construção citada acima.

Fica determinado, que os materiais empregados serão de primeira qualidade, e os serviços executados com o esmero da boa técnica e com mão de obra especializada.

#### **2.2. Execução da obra**

**A obra será executada por empresa contratada pelo Município de Tapejara, a qual será responsável pelo fornecimento de material e execução da obra.**

#### **2.3. Precedência de dados ou interpretações**

Em caso de divergência entre cotas de desenho e suas dimensões medidos em escalas, prevalecerão sempre as primeiras. As medidas deverão ser conferidas no local.

#### **2.4. Fiscalização da Obra**

A obra será fiscalizada pela Seção de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara. Para que os trabalhos sejam desenvolvidos de maneira satisfatória, a empresa

deve sempre comunicar as etapas a serem iniciadas para que se avalie o procedimento a ser adotado e também algum detalhe construtivo que possa ter passado despercebido.

Qualquer serviço nesta obra deve ter orientação técnica do profissional da empresa contratada, e os serviços que não estiverem de acordo com a boa técnica e ou materiais especificados neste memorial, não serão aceitos pela fiscalização, devendo a Firma executora, providenciar sob sua responsabilidade a substituição do serviço e do material.

### **2.5. Segurança do Trabalho**

Será obrigatório o uso, no canteiro de obras, de calçado ao risco ambiental (botinas com solado resistente, botas de borracha de cano longo etc.), bem como o uso de proteção ocular adequada ao tipo de serviço. Os trabalhos que exijam proteção das mãos por luvas de segurança, com material adequado ao tipo de serviço. Será obrigatória a utilização de protetores respiratórios nos trabalhos que houver liberação de poeiras, e capacete em todo o canteiro de obras.

No caso de serviços realizados acima do nível do terreno, as proteções deverão seguir as recomendações da NR-18.

## **3. Projetos Executivos**

O projeto arquitetônico, detalhes e memorial necessários serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Tapejara.

## **4. Cerca**

A cerca a ser construída possuirá as seguintes especificações:

- Mestre roliço, 20cm de diâmetro, altura de 2,5m;
- Contra mestre roliço, 15cm de diâmetro, altura de 2,5m;
- Trava quadrada, 5x5cm, comprimento de 1,2m;
- Palanque roliço, 15cm de diâmetro, altura de 2,2m;
- Balancim quadrado, 4x4cm, altura de 1,2m;
- 4 fios de arame liso ovalado 15x17.

Os mestres e os contra mestres devem ser enterrados 1m e os palanques 70cm, o espaçamento entre palanques não deve ser maior que 10m e serão instalados dois balancins por vão, fixados com arame galvanizado.

Todos os elementos de madeira da cerca serão de **eucalipto tratado** e os arames de aço galvanizado.

## **5. Limpeza da obra**

A empresa contratada será responsável pela retirada permanente de entulho gerada pela obra.

## **6. Conclusão da Obra**

A conclusão da obra se dará quando a Empresa construtora tiver realizado todos os serviços indicados por este memorial, demais projetos e memoriais.

A empresa deve apresentar a CND para recebimento da última parcela.

Tapejara, novembro de 2021.

---

Lucas Dal Bosco Scariot  
Eng. Civil CREA/RS 247915