

Obra: Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas

Preço base: Sinapi JANEIRO/2022 com desoneração

Estado: Rio Grande do Sul

Planilha Orçamentária

BDI: 31,25%

			Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	4813	SINAPI-I	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	225,00	295,31	2.953,10
1.2	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica	m²	271,26	91,92	120,65	32.727,52
1.3	101489 e 41195	SINAPI / SINAPI-I	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	1.933,26	2.537,40	2.537,40
1.4	95635	SINAPI	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00	205,78	270,09	270,09
1.5	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	943,17	1.237,91	3.119,53
1.6	93584	SINAPI	Barracão provisório para depósito	m²	20,00	831,64	1.091,53	21.830,60
1.7	99059	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m	54,60	41,78	54,84	2.994,26
1.8	99061	SINAPI	locação com cavalete	un	4,00	73,52	96,50	386,00
1.9	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	945,00	0,35	0,46	434,70
Subtotal								67.253,20

2			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1			FUNDAÇÕES					
2.1.1	94319	SINAPI	Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m²	13,20	69,67	91,44	1.207,01
2.1.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada com previsão de forma	m³	41,08	66,93	87,85	3.608,88
2.1.3	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	50,00	2,38	3,12	156,00
2.1.4	93382	SINAPI	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	m³	26,64	27,24	35,75	952,38
2.2			ARQUIBANCADAS					
2.2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre alvenarias)	m³	16,67	69,67	91,44	1.524,30
Subtotal								7.448,57

3			FUNDAÇÕES					
3.1			CONCRETO ARMADO - SAPATAS					
3.1.1	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	16,18	25,19	33,06	534,91
3.1.2	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	68,15	109,45	143,65	9.789,75
3.1.3	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	126,45	15,23	19,99	2.527,74
3.1.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	149,82	13,01	17,08	2.558,93
3.1.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,64	15,93	20,91	1.539,81
3.1.6	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,56	571,97	750,71	4.924,66
3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	33,82	24,22	31,79	1.075,14
3.2.2	94968	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	m²	4,07	308,97	405,52	1.650,47
3.2.3	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	134,40	54,71	71,81	9.651,26
3.2.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	245,27	14,45	18,97	4.652,77
3.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	169,82	15,93	20,91	3.550,94
3.2.6	96557	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	7,92	565,97	742,84	5.883,29
Subtotal								48.339,67

4			SUPERESTRUTURA					
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.1.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	28,39	50,18	65,86	1.869,77
4.1.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	76,36	13,50	17,72	1.353,10
4.1.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,00	11,37	14,92	552,04
4.1.4	92722	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,45	535,89	703,36	1.019,87
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES					
4.2.1	92479	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	47,69	66,84	87,73	4.183,84
4.2.2	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	15,11	19,83	1.766,65
4.2.3	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,27	13,50	17,72	164,26
4.2.4	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	56,73	17,08	22,42	1.271,89
4.2.5	92726	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,74	517,47	679,18	1.860,95

Obra: Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas

Preço base: Sinapi JANEIRO/2022 com desoneração

Estado: Rio Grande do Sul

Planilha Orçamentária

BDI: 31,25%

			Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	---------------------	---------------------	-------------

4.3			CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA					
4.3.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	4,68	50,18	65,86	308,22
4.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,23	13,01	17,08	243,05
4.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3,67	15,93	20,91	76,74
4.3.4	92722	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,23	535,89	703,36	161,77
4.4			CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA					
4.4.1	92479	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	14,27	66,84	87,73	1.251,91
4.4.2	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	29,90	15,11	19,83	592,92
4.4.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,44	17,08	22,42	301,32
4.4.4	92726	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,86	517,47	679,18	584,09
4.5			CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA					
4.5.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	10,80	37,50	49,22	531,58
4.5.2	96622	SINAPI	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m²	37,25	101,13	132,73	4.944,19
4.5.3	3777	SINAPI-I	Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	745,00	1,75	2,30	1.713,50
4.5.4	97088	SINAPI	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	kg	1.110,00	24,59	32,27	35.819,70
4.5.5	92779	SINAPI	Barra de transferencia para juntas de dilatação em aço CA-50 Ø12,5mm, com fornecimento e instalação	kg	643,46	11,37	14,92	9.600,42
4.5.6	101747	SINAPI	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação)	m²	745,00	67,26	88,28	65.768,60
4.6			CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS					
4.6.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	20,04	37,50	49,22	986,37
4.6.2	97088	SINAPI	Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação	kg	337,68	24,59	32,27	10.896,93
4.6.3	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,35	539,39	707,95	4.495,48
4.7			CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES					
4.7.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	47,12	50,18	65,86	3.103,32
4.7.2	92722	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,34	535,89	703,36	3.052,58
4.8			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					
4.8.1	93184	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10 cm	m	25,90	26,63	34,95	905,21
4.9			ESTRUTURA METÁLICA					
4.9.1	100773	SINAPI	Estrutura metálica para colunas e travamentos	kg	11.245,00	22,76	29,87	335.888,15
4.9.2	3	COTAÇÃO	Lanternim em estrutura metálica	m²	206,40	27,02	35,46	7.318,94
4.9.3	100775	SINAPI	Estrutura metálica para telhas do vestiário	kg	891,00	17,29	22,69	20.216,79
Subtotal								522.804,15

5			SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL					
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.1.1	103322	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	177,58	50,99	66,92	11.883,65
5.1.2	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	65,12	22,27	29,23	1.903,46
5.1.3	44476	SINAPI-I	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	14,40	552,07	724,59	10.434,10
5.2			ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS					
5.2.1	103322	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	114,58	50,99	66,92	7.667,69

Obra: Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas

Preço base: Sinapi JANEIRO/2022 com desoneração

Estado: Rio Grande do Sul

Planilha Orçamentária

BDI: 31,25%

			Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	--------	------------------------	-----	--------	---------------------	---------------------	-------------

Subtotal								31.888,90
----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

6			ESQUADRIAS					
6.1			PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	90843	SINAPI	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	3,00	1.075,91	1.412,13	4.236,39
6.1.2	20	COMPOSIÇÃO	PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças	un	4,00	712,49	935,14	3.740,56
6.1.3	21	COMPOSIÇÃO	PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 90x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças	un	2,00	781,35	1.025,52	2.051,04
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2.1	100866	SINAPI	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3	un	2,00	354,89	465,79	931,58
6.2.2	43701	SINAPI-I	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para a porta PM1	kg	2,59	46,14	60,56	156,85
6.2.3	91305	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	6,00	91,45	120,03	720,18
6.3			JANELAS DE ALUMÍNIO					
6.3.1	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 50x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm	m²	0,50	804,26	1.055,59	527,80
6.3.2	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 50x160cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm	m²	5,60	804,26	1.055,59	5.911,30
6.4			VIDROS					
6.4.1	11186	SINAPI-I	Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura	m²	2,70	349,19	458,31	1.237,44
Subtotal								19.513,14

7			SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1	27	COMPOSIÇÃO	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco)	m²	819,82	102,51	134,54	110.298,58
7.2	27	COMPOSIÇÃO	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral)	m²	165,00	102,51	134,54	22.199,10
7.3	26	COMPOSIÇÃO	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco)	m²	208,32	78,66	103,24	21.506,96
7.4	26	COMPOSIÇÃO	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral)	m²	145,78	78,66	103,24	15.050,33
7.5	94449	SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	78,66	47,56	62,42	4.909,96
7.6	94231	SINAPI	Ruífo metálico	m	31,68	62,55	82,10	2.600,93
7.7	94227	SINAPI	Caiha em chapa metálica para vestiário	m	16,80	79,30	104,08	1.748,54
7.8	94228	SINAPI	Caiha em chapa metálica para quadra	m	64,00	108,51	142,42	9.114,88
7.9	4	COTAÇÃO	Pingadeira de concreto	m	6,05	136,64	179,34	1.085,01
Subtotal								188.514,29

8			IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos, baldrame	m²	202,55	42,19	55,37	11.215,19
Subtotal								11.215,19

9			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					
9.1			REVESTIMENTO INTERNO					
9.1.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	197,74	3,83	5,03	994,63
9.1.2	87535	SINAPI	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	197,74	24,63	32,33	6.392,93
9.1.3	87543	SINAPI	Reboco de parede com argamassa traço 1:3 (cal e areia fina), espessura 0,5cm	m²	33,98	19,40	25,46	865,13
9.1.4	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30x40cm - inclusive rejunte - aplicadas à altura inteira das paredes	m²	99,36	55,43	72,75	7.228,44
9.2			REVESTIMENTO EXTERNO					
9.2.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede externa com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	243,15	3,83	5,03	1.223,04
9.2.2	87792	SINAPI	Massa única ou emboço para fachada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm	m²	243,15	31,87	41,83	10.170,96
9.3			REVESTIMENTO TETO					
9.3.1	96116	SINAPI	Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação	m²	56,15	87,49	114,83	6.447,70
Subtotal								33.322,83

10			PAVIMENTAÇÃO					
-----------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

Obra: Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas

Preço base: Sinapi JANEIRO/2022 com desoneração

Estado: Rio Grande do Sul

Planilha Orçamentária

BDI: 31,25%

			Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
10.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	58,15	33,19	43,56	2.533,01
10.2	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 cm x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	58,15	42,76	56,12	3.263,38
10.3	20232	SINAPI-H	Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm	m	0,86	69,52	91,25	78,48
10.4	94996	SINAPI	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	m²	1,82	426,17	559,35	1.018,02
10.5	22	COMPOSIÇÃO	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas	m²	5,85	103,01	135,20	790,92
Subtotal								7.683,81

11			PINTURAS E ACABAMENTOS					
11.1	102494	SINAPI	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	47,12	56,15	73,70	3.472,74
11.2	100742	SINAPI	Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos	m²	301,08	19,37	25,42	7.653,45
11.3	100742	SINAPI	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	m²	301,08	19,37	25,42	7.653,45
11.4	100722	SINAPI	Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	m²	984,82	18,87	24,77	24.393,99
11.5	102504	SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva	m	275,60	7,51	9,86	2.717,42
11.6	88495	SINAPI	Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA	m²	68,76	11,11	14,58	1.002,52
11.7	88489	SINAPI	Pintura PVA, 2 demãos	m²	68,76	14,21	18,65	1.282,37
11.8	88485	SINAPI	Fundo selador acrílico para grafiato	m²	243,15	2,17	2,85	692,98
11.9	88423	SINAPI	Pintura texturizada acrílica (grafiato)	m²	243,15	17,19	22,56	5.485,46
Subtotal								54.354,38

12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
12.1.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25mm	m	38,90	7,18	9,42	366,44
12.1.2	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50mm	m	35,76	25,86	33,94	1.213,69
12.1.3	89504	SINAPI	Curva PVC 45° soldável Ø 50mm	un	4,00	27,99	36,74	146,96
12.1.4	89489	SINAPI	Curva PVC 90° soldável Ø 25mm	un	22,00	8,57	11,25	247,50
12.1.5	89503	SINAPI	Curva PVC 90° soldável Ø 50mm	un	8,00	32,71	42,93	343,44
12.1.6	90373	SINAPI	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm x 1/2"	un	18,00	16,94	22,23	400,14
12.1.7	89617	SINAPI	Tê PVC soldável 25mm	un	10,00	6,89	9,04	90,40
12.1.8	89625	SINAPI	Tê PVC soldável 50mm	un	8,00	27,18	35,67	285,36
12.1.9	89627	SINAPI	Tê PVC de redução soldável 50mm x 25mm	un	6,00	25,22	33,10	198,60
12.1.10	89534	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm x 3/4"	un	8,00	5,43	7,13	57,04
12.1.11	90375	SINAPI	Bucha PVC de redução soldável longa 50mm x 25mm	un	4,00	9,30	12,21	48,84
12.2			REGISTROS E OUTROS					
12.2.1	94495	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 1"	un	6,00	71,29	93,57	561,42
12.2.2	94498	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 2"	un	4,00	170,19	223,37	893,48
12.2.3	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopia Ø 3/4"	un	8,00	103,96	136,45	1.091,60
12.2.4	89538	SINAPI	Adaptador PVC soldável curto Ø25mm x 3/4" com bolsa-rosca para registro	un	8,00	4,17	5,47	43,76
12.2.5	89553	SINAPI	Adaptador PVC soldável curto Ø32mm x 1" com bolsa-rosca para registro	un	12,00	6,51	8,54	102,48
12.2.6	89610	SINAPI	Adaptador PVC soldável curto Ø60mm x 2" com bolsa-rosca para registro	un	8,00	27,84	36,54	292,32
12.2.7	94788	SINAPI	Adaptador PVC soldável longo Ø60mm x 2" com flange para caixa d'água	un	4,00	116,46	152,85	611,40
12.2.8	86884	SINAPI	Engate flexível plástico 1/2" x 30cm	un	10,00	9,29	12,19	121,90
12.2.9	24	COMPOSIÇÃO	Caixa d'água em polietileno, capacidade 3000L	un	1,00	2.162,26	2.837,97	2.837,97
Subtotal								9.954,74

13			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm	m	24,68	18,09	23,74	585,90
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm	m	9,50	28,44	37,33	354,64
13.3	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm	m	28,58	55,16	72,40	2.069,19
13.4	89728	SINAPI	Curva curta PVC 90° Ø 40mm	un	6,00	11,40	14,96	89,76
13.5	89811	SINAPI	Curva curta PVC 90° Ø 100mm	un	18,00	38,37	50,36	906,48
13.6	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° Ø 40mm	un	5,00	7,09	9,31	46,55
13.7	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° com anel 40mm x 1 1/2"	un	10,00	10,54	13,83	138,30

Obra: Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas

Preço base: Sinapi JANEIRO/2022 com desoneração

Estado: Rio Grande do Sul

Planilha Orçamentária

BDI: 31,25%

			Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	--------	------------------------	-----	--------	---------------------	---------------------	-------------

13.8	89783	SINAPI	Junção PVC simples 40mm, soldável	un	6,00	12,40	16,28	97,68
13.9	89709	SINAPI	Ralo Sifonado PVC soldável, 100mm x 40mm	un	8,00	17,76	23,31	186,48
13.10	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	101,75	133,55	801,30
13.11	C0609	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	5,00	524,09	687,87	3.439,35
Subtotal								8.715,63

14			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
14.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
14.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm	m	104,40	33,14	43,50	4.541,40
14.1.2	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm	un	20,00	24,82	32,58	651,60
14.2			ACESSÓRIOS					
14.2.1		SINAPI-I	Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 100mm (tipo abacaxi)	un	12,00	25,58	33,57	402,84
14.2.2	C0609	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	8,00	524,09	687,87	5.502,96
Subtotal								11.098,80

15			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					
15.1	95470	SINAPI	Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	6,00	268,08	351,86	2.111,16
15.2	99635	SINAPI	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	6,00	298,33	391,56	2.349,36
15.3	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	6,00	126,07	165,47	992,82
15.4	86904	SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00	127,32	167,11	334,22
15.5	C1151	SINAPI-I	Ducha Higiénica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	2,00	95,18	124,92	249,84
15.6	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	8,00	107,72	141,38	1.131,04
15.7	86914	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	1,00	140,96	185,01	185,01
15.8	100860	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	8,00	81,25	106,64	853,12
15.9	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	6,00	68,54	89,96	539,76
15.10	95547	SINAPI	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	49,41	64,85	259,40
15.11	C4670	SINAPI-I	Dispenser papel higiênico tipo rolo	un	2,00	43,14	56,62	113,24
15.12	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	6,00	49,41	64,85	389,10
15.13	100875	SINAPI	Cadeira articulada para banho	un	2,00	1.334,56	1.751,61	3.503,22
15.14	100868	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	6,00	396,70	520,67	3.124,02
15.15	100867	SINAPI	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	4,00	380,00	498,75	1.995,00
Subtotal								18.130,31

16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
16.1	101909	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	268,33	352,18	704,36
16.2	97599	SINAPI	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	2,00	27,27	35,79	71,58
16.3	23	COMPOSIÇÃO	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	2,00	16,09	21,12	42,24
16.4	37556	SINAPI-I	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	4,00	23,11	30,33	121,32
Subtotal								939,50

17			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					
17.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
17.1.1	101883	SINAPI	Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores	un	1,00	658,22	863,91	863,91
17.1.2	101938	SINAPI	Quadro de medição	un	1,00	93,77	123,07	123,07
17.1.3	93653	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	7,00	11,55	15,16	106,12
17.1.4	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	8,00	13,01	17,08	136,64
17.1.5	93672	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	un	2,00	84,98	111,54	223,08
17.1.6	39445	SINAPI-I	Dispositivo diferencial residual 25A	un	9,00	142,19	186,62	1.679,58
17.1.7	39465	SINAPI-I	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V	un	4,00	69,10	90,69	362,76
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
17.2.1	91854	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm	m	19,80	7,77	10,20	201,96
17.2.2	91856	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm	m	21,69	10,28	13,49	292,60
17.2.3	91866	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável Ø20mm (1/2")	m	5,00	6,97	9,15	45,75

Obra: Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas

Preço base: Sinapi JANEIRO/2022 com desoneração

Estado: Rio Grande do Sul

Planilha Orçamentária

BDI: 31,25%

			Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	---------------------	---------------------	-------------

17.2.4	91867	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável Ø25mm (3/4")	m	113,35	8,52	11,18	1.267,25
17.2.5	91868	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável Ø32mm (1")	m	17,54	12,08	15,86	278,18
17.2.6	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável Ø50mm (1.1/2")	m	7,02	15,85	20,80	146,02
17.2.7	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável Ø60mm (2")	m	23,10	23,92	31,40	725,34
17.2.8	95811	SINAPI	Condulete em PVC tipo LB de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	17,41	22,85	114,25
17.2.9	95814	SINAPI	Condulete em PVC tipo TB de 3/4", inclusive acessórios	un	10,00	20,60	27,04	270,40
17.2.10	95817	SINAPI	Condulete em PVC tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	33,76	44,31	221,55
17.2.11	400	SINAPI-I	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	75,00	1,55	2,03	152,25
17.2.12	393	SINAPI-I	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	16,00	1,78	2,34	37,44
17.2.13	93018	SINAPI	Curva 135° PVC rosca 1 1/2"	un	2,00	19,57	25,69	51,38
17.2.14	91887	SINAPI	Curva 90° PVC curta rosca 1/2"	un	1,00	8,03	10,54	10,54
17.2.15	91887	SINAPI	Curva 90° PVC longa rosca 1/2"	un	1,00	8,03	10,54	10,54
17.2.16	93018	SINAPI	Curva 90° PVC rosca 1 1/2"	un	2,00	19,57	25,69	51,38
17.2.17	91874	SINAPI	Luva PVC rosca 1/2"	un	2,00	4,07	5,34	10,68
17.2.18	91875	SINAPI	Luva PVC rosca 3/4"	un	18,00	5,43	7,13	128,34
17.2.19	91876	SINAPI	Luva PVC rosca 1"	un	4,00	7,21	9,46	37,84
17.2.20	93013	SINAPI	Luva PVC rosca 1 1/2"	un	5,00	12,73	16,71	83,55
17.2.21	91941	SINAPI	Caixa de PVC 4x2	un	16,00	8,83	11,59	185,44
17.2.22	91937	SINAPI	Caixa octogonal de PVC 3x3	un	9,00	10,63	13,95	125,55
17.3			CABOS E FIOS CONDUTORES					
17.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	519,26	3,98	5,22	2.710,54
17.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	179,61	6,62	8,69	1.560,81
17.3.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	99,42	9,10	11,94	1.187,07
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
17.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa	un	2,00	27,00	35,44	70,88
17.4.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa	un	1,00	29,34	38,51	38,51
17.4.3	91953	SINAPI	Interruptor simples 10A, com suporte e placa	un	1,00	22,93	30,10	30,10
17.4.4	92023	SINAPI	Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa	un	2,00	40,39	53,01	106,02
17.4.5	38091	SINAPI-I	Placa cega de PVC 4x2	un	8,00	2,60	3,41	27,28
17.4.6	97586	SINAPI	Luminárias 2x40W de sobrepor completa	un	9,00	198,88	261,03	2.349,27
17.4.7	101666	SINAPI	Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W	un	20,00	493,92	648,27	12.965,40
Subtotal								28.989,27

18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
18.1	96985	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	un	6,00	93,28	122,43	734,58
18.2	6	COTAÇÃO	Caixa de equalização de potências de embutir	un	1,00	271,71	356,62	356,62
18.3	96973	SINAPI	Cabo de cobre nu 35mm²	m	21,00	56,27	73,85	1.550,85
18.4	96974	SINAPI	Cabo de cobre nu 50mm²	m	120,00	73,42	96,36	11.563,20
18.5	93008	SINAPI	Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm	m	11,40	15,85	20,80	237,12
18.6	93358	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	18,00	66,93	87,85	1.581,30
18.7	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	18,00	27,24	35,75	643,50
18.8	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	6,00	60,25	79,08	474,48
18.9	425	SINAPI-I	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35 mm²	un	6,00	7,97	10,46	62,76
18.10	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	6,00	20,06	26,33	157,98
18.11	425	SINAPI-I	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2	un	6,00	7,97	10,46	62,76
Subtotal								17.425,15

19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
19.1			GERAL					
19.1.1	11795	SINAPI-I	Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m²	2,10	498,11	653,77	1.372,92
19.1.2	11795	SINAPI-I	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m²	4,35	498,11	653,77	2.843,90
19.1.3	1	COTAÇÃO	Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas	un	1,00	8.725,64	11.452,40	11.452,40
19.1.4	25398	SINAPI-I	Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes	un	1,00	6.587,31	8.645,84	8.645,84
19.1.5	25399	SINAPI-I	Conjunto metálico de traves para vôlei, inclusive redes	un	1,00	3.999,07	5.248,78	5.248,78
19.1.6	2	COTAÇÃO	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	m	9,60	412,76	541,75	5.200,80
19.1.7	101965	SINAPI	Pelotril em granito cinza, largura=15cm	m	12,20	96,71	126,93	1.548,55

Obra: Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas

Preço base: Sinapi JANEIRO/2022 com desoneração

Estado: Rio Grande do Sul

Planilha Orçamentária

BDI: 31,25%


			Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas					
--	--	--	---	--	--	--	--	--


ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	---------------------	---------------------	-------------

19.2			PORTÃO E GRADIL METÁLICO					-
19.2.1	102364	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	149,52	196,96	258,51	38.652,42
19.2.2	25	COMPOSIÇÃO	Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada	m²	7,56	312,72	410,45	3.103,00
Subtotal								78.068,61

20			SERVIÇOS FINAIS					
20.1	99803	SINAPI	Limpeza de obra	m²	810,03	1,64	2,15	1.741,56
20.2	10848	SINAPI-I	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	678,38	890,37	890,37
Subtotal								2.631,93

Custo TOTAL com BDI								1.168.292,07
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------


Leonardo M. Menegaz
Eng. Civil CREA/RS 123177


Evanir Wolff
Prefeito Municipal

Tapejara/RS, 03 de março de 2022.