



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR PREFEITURA DE TAPEJARA	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO	OBJETO FAIXA ELEVADA
PROponente / Tomador PREFEITURA DE TAPEJARA RS	MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS DIVERSAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE fev-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE FAIXA ELEVADA	BDI 1 25,97%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
FAIXA ELEVADA									598,53
1.			FAIXA ELEVADA EM METRO LINEAR					-	598,53
1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,01	17,05	BDI 1	21,48	43,17
1.2.	COMPOSIÇÃO	001	CORTE DE GUIA PARA ENCAIXE DE PLACA DE CONCRETO	M	0,60	7,44	BDI 1	9,37	5,62
1.3.	SINAPI	94999	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1,49	130,74	BDI 1	164,69	245,39
1.4.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2,79	69,58	BDI 1	87,65	244,54
1.5.	SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,01	2.490,89	BDI 1	3.137,77	31,38
1.6.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,16	19,46	BDI 1	24,51	28,43

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TAPEJARA RS
Local
01 de abril de 2022
Data

Nome: Lucas Dal Bosco Scariot
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 247.915
ART/RRT: 11812274