


PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS							BDI 30,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA - RS							
OBRA:		AVENIDA VALDO NUNES VIEIRA					
TRECHO:		SAÍDA PARA ÁGUA SANTA					
EXTENSÃO:		698,59m					
							CONCEDENTE
ITEM	FONTE CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO:	UNID.	DMT.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL
1		TERRAPLENAGEM					50.194,25
1.3	SINAPI RS DEZ 2021 96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	-	3.409,17	12,31	41.966,88
1.4	SINAPI RS DEZ 2021 93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	0,3Km	3.672,93	2,24	8.227,36
2		PAVIMENTAÇÃO					720.220,68
2.5	SINAPI RS DEZ 2021 93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	18Km	35.208,90	2,47	86.965,98
2.6	SINAPI RS DEZ 2021 96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m2	-	5.588,72	9,67	54.042,92
2.7	SINAPI RS DEZ 2021 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m2	-	5.588,72	3,48	19.448,75
2.8	SINAPI RS DEZ 2021 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	-	279,44	1.962,84	548.496,01
2.10	SINAPI RS DEZ 2021 93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	18Km	5.029,92	2,24	11.267,02
3		DRENAGEM					57.989,76
3.1	SINAPI RS DEZ 2021 90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	-	754,48	6,97	5.258,73

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS							BDI 30,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA - RS							
OBRA: AVENIDA VALDO NUNES VIEIRA							
TRECHO: SAÍDA PARA ÁGUA SANTA							
EXTENSÃO: 698,59m							CONCEDENTE
ITEM	FONTE CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO:	UNID.	DMT.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL
3.2	SINAPI RS DEZ 2021 90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	-	210,00	5,94	1.247,40
3.3	SINAPI RS DEZ 2021 90107	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	-	1.117,74	7,93	8.863,68
3.4	SICRO RS OUT 2021 0804198	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO TIPO CA-2 - D = 1,20M	m	-	16,00	2.306,27	36.900,32
3.5	SICRO RS OUT 2021 0804264	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO TIPO CA-2 - D = 1,20M	unid	-	2,00	2.859,82	5.719,64
4		SINALIZAÇÃO					5.868,24
4.2		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					5.868,24
4.2.1	SINAPI RS DEZ 2021 72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	-	279,44	21,00	5.868,24
						TOTAL	834.272,93
Visto da Administração:			Responsável Técnico:			Data: 16/02/2022	
EVANIR WOLFF:453376750 87 Evanir Wolff Prefeito Municipal			Assinado de forma digital por EVANIR WOLFF:45337675087 Dados: 2022.02.16 17:11:50 -03'00'  Eng. Civil Viviane Maria Biasi CREA RS 097.169				