

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	SUMIDOURO CIRCULAR COM ENCHIMENTO DE PEDRA DE MÃO, DIAMETRO 2,00M, PROFUNDIDADE 2,00M, COBRIMENTO COM LAJE MACIÇA, ARMADA, ESPESSURA DE 6CM.	UNIDADE		1.183,91	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,28	66,93	0,00
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	6,28	58,19	0,00
SINAPI-I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	4	2,56	0,00
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	4	96,98	0,00
COMPOSIÇÃO	002	ESPELHO PARA BEIRAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E PINTURA.	M		13,23	0,00
SINAPI-I	43614	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	9,23	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,10	0,00
SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,15	13,32	0,00

08/06/2022

Data

 Responsável Técnico: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT
 CREA/CAU: CREA RS 247.915