

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, ESPAÇAMENTO DE 6 M, ALTURA 1,5 M, CRAVADOS 0,7 M, COM 5 FIOS DE ARAME 15 X 17 - FORNECIMENTO DE MATERIAL.	M		34,89	0,00
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	24,54	0,00
SINAPI-I	346	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	0,135	29,07	0,00
SINAPI-I	21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	0,1627	9,88	0,00
SINAPI-I	2747	EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	0,88	31,16	0,00
COMPOSIÇÃO	002	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, ESPAÇAMENTO DE 6 M, ALTURA 1,5 M, CRAVADOS 0,7 M, COM 5 FIOS DE ARAME 15 X 17 - MÃO DE OBRA.	M		18,48	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5307	15,87	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5307	18,97	0,00

22/06/2022

Data

Responsável Técnico:

Ana Karen Bressan

CREA/CAU:

RS 253966