

CERCAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL ANGELO E. DAMETTO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: Cercamento da Pista de Motocross do Parque Municipal Ângelo Eugênio Dametto.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Tapejara.

LOCAL: Parque Municipal Ângelo Eugênio Dametto.

1. Características da Obra

Trata-se do cercamento da Pista de Motocross do Parque Municipal.

2. Considerações Iniciais

2.1. Objetivo

Este memorial contém as especificações de materiais e técnicas construtivas a serem empregadas na construção citada acima.

Fica determinado, que os materiais empregados serão de primeira qualidade, e os serviços executados com o esmero da boa técnica e com mão de obra especializada.

2.2. Execução da Obra

A obra será executada por empresa contratada pelo Município de Tapejara, a qual será responsável pelo fornecimento de material e execução da obra.

2.3. Precedência de dados ou interpretações

Em caso de divergência entre cotas de desenho e suas dimensões medidos em escalas, prevalecerão sempre as primeiras. As medidas deverão ser conferidas no local.

2.4. Fiscalização da Obra

A obra será fiscalizada pela responsável técnica da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo da Prefeitura Municipal de Tapejara.

Para que os trabalhos sejam desenvolvidos de maneira satisfatória, a empresa deve sempre comunicar as etapas a serem iniciadas para que se avalie o procedimento a ser adotado e também algum detalhe construtivo que possa ter passado despercebido.

Qualquer serviço nesta obra deve ter orientação técnica do profissional da empresa contratada, e os serviços que não estiverem de acordo com a boa técnica e ou materiais especificados neste memorial, não serão aceitos pela fiscalização, devendo a Firma executora, providenciar sob sua responsabilidade a substituição do serviço e do material.

2.5. Segurança do Trabalho

Será obrigatório o uso, no canteiro de obras, de calçado ao risco ambiental (botinas com solado resistente, botas de borracha de cano longo etc.), bem como o uso de proteção ocular adequada ao tipo de serviço. Os trabalhos que exijam proteção das mãos por luvas de segurança, com material adequado ao tipo de serviço. Será obrigatória a utilização de protetores respiratórios nos trabalhos que houver liberação de poeiras, e capacete em todo o canteiro de obras.

No caso de serviços realizados acima do nível do terreno, as proteções deverão seguir as recomendações da NR-18.

3. Projetos Executivos

O projeto arquitetônico, detalhamento e memorial descritivo necessários, serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Tapejara.

4. Cerca

A cerca a ser construída possuirá as seguintes especificações;

- Mestre roliço, 20cm de diâmetro, altura de 2,5m;
- Contramestre roliço, 15cm de diâmetro, altura de 2,5m;
- Trava quadrada, 8x8cm, comprimento de 1,2m;
- Palanque roliço, 15cm de diâmetro, altura de 2,2m;
- Balancim quadrado, 5x5cm, altura de 1,2m;
- 5 fios de arame liso ovalado 15x17.

Os mestres e os contramestres devem ser enterrados 1m e os palanques 70cm, sendo que o espaçamento entre os palanques não deve ser maior que 6m e serão instalados três balancins por vão, fixados com arame galvanizado.

Todos os elementos de madeira da cerca serão de **eucalipto tratado** e os arames de aço galvanizado.

5. Limpeza da Obra

A empresa contratada será responsável pela retirada permanente de entulho gerada pela obra.

6. Conclusão da Obra

A conclusão da obra se dará quando a Empresa construtora tiver realizado todos os serviços indicados por este memorial e demais projetos.

A empresa deve apresentar a CND para recebimento da última parcela.

Tapejara, Junho de 2022.

Ana Karen Bressan
Eng. Civil CREA/RS 253966

Evanir Wolff
Prefeito Municipal