CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				APROVAÇÃO PPCI

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	TAPEJARA - RS	AV. SETE DE SETEMBRO	GINÁSIO MUNICIPAL

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-22	Sim	Porto Alegre / RS	COMPLEXO ESPORTIGO ALBINO SOSSELLA	28,35%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
COMPLEXO ESPORTIGO ALBINO SOSSELLA									**225.126,01**
1.			**Execução PPCI Ginásio**					**-**	**225.126,01**
1.1.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	1.497,00	BDI 1	1.921,40	13.449,80
1.2.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	12,00	229,60	BDI 1	294,69	3.536,28
1.3.	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	79,61	BDI 1	102,18	1.021,80
1.4.	SINAPI	92369	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	30,43	BDI 1	39,06	390,60
1.5.	SINAPI	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	173,05	BDI 1	222,11	1.554,77
1.6.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	150,00	139,62	BDI 1	179,20	26.880,00
1.7.	SINAPI-I	6307	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	7,00	125,59	BDI 1	161,19	1.128,33
1.8.	SINAPI	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	89,09	BDI 1	114,35	2.287,00
1.9.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	128,35	BDI 1	164,74	3.294,80
1.10.	SINAPI-I	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	UN	7,00	314,51	BDI 1	403,67	2.825,69
1.11.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	25,00	40,94	BDI 1	52,55	1.313,75
1.12.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	110,00	116,09	BDI 1	149,00	16.390,00
1.13.	COMPOSIÇÃO	02	ESCADAS METALICAS	UND	7,00	4.267,35	BDI 1	5.477,14	38.339,98
1.14.	COMPOSIÇÃO	03	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM VIDRO E BARRA ANTIPANICO	M²	30,00	891,99	BDI 1	1.144,87	34.346,10
1.15.	COMPOSIÇÃO	04	DEGRAU ESCADA ARQUIBANCADA	UND	100,00	170,15	BDI 1	218,39	21.839,00
1.16.	SINAPI-I	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	800,00	1,36	BDI 1	1,75	1.400,00
1.17.	SINAPI-I	43098	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM	UN	21,00	81,66	BDI 1	104,81	2.201,01
1.18.	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	310,00	9,42	BDI 1	12,09	3.747,90
1.19.	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	8,06	BDI 1	10,35	258,75
1.20.	SINAPI	91916	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	15,75	BDI 1	20,22	424,62

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1.21.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	17,00	22,23	BDI 1	28,53	485,01
1.22.	COTAÇÃO	101	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA LED DUPLA FACE SLIM VERDE 50x25cm	UN	4,00	406,72	BDI 1	522,03	2.088,12
1.23.	COTAÇÃO	103	Luminária de Emergência Bloco Autonomo 3000 lumens bivolt	UN	10,00	254,70	BDI 1	326,91	3.269,10
1.24.	COTAÇÃO	102	ALARME DE INCÊNDIO 8 BOTOEIRAS 4 SIRENES E BOMBA COMPLETO	KIT	1,00	939,90	BDI 1	1.206,36	1.206,36
1.25.	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	200,00	9,42	BDI 1	12,09	2.418,00
1.26.	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	8,06	BDI 1	10,35	207,00
1.27.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	120,00	116,09	BDI 1	149,00	17.880,00
1.28.	COMPOSIÇÃO	01	REFORMA CORRIMAO	M	200,00	75,28	BDI 1	96,62	19.324,00
1.29.	COMPOSIÇÃO	05	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	UND.	1,00	1.260,80	BDI 1	1.618,24	1.618,24

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TAPEJARA - RS
Local

30 de setembro de 2022
Data

Nome: MÁRCIO HENKES
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREARS 230723
ART/RRT: