

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COERC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	CONSTRUÇÃO DA MANGUEIRA - MATERIAL	MC		51.644,00	51.644,00
COTAÇÃO	003	GUIA DE EUCALIPTO 15x2,5x5,50m	UNIDADE	250	50,00	50,00
COTAÇÃO	001	LASCAS DE ITAÚBA 2,50m (d:12cm)	UNIDADE	120	200,00	200,00
COTAÇÃO	002	TÁBUA DE EUCALIPTO 30x2,5x5,50m	UNIDADE	16	94,00	94,00
COTAÇÃO	004	CAIBRO DE EUCALIPTO 5x7x1,70m	UNIDADE	110	26,00	26,00
COTAÇÃO	005	DOBRADIÇA ESTILO FERREIRO	JOGO	13	360,00	360,00
COTAÇÃO	006	PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4	UNIDADE	2000	2,80	2,80
COTAÇÃO	007	PREGO 19x39	KG	20	25,00	25,00
COMPOSIÇÃO	002	CONSTRUÇÃO DA MANGUEIRA - MÃO DE OBRA	MC		27.000,00	27.000,00
COTAÇÃO	008	MÃO DE OBRA MANGUEIRA	MC	225	120,00	120,00
COMPOSIÇÃO	003	CONSTRUÇÃO DO CORREDOR DO GADO - MATERIAL	MC		37.220,00	37.220,00
COTAÇÃO	009	LASCÃO DE ITAÚBA 2,50m (d:15cm)	UNIDADE	6	430,00	430,00
COTAÇÃO	010	RETRANCA DE ITAÚBA 6x8x1,50m	UNIDADE	12	100,00	100,00
COTAÇÃO	011	CORDOALHA 3 FIOS (250m)	ROLO	12	680,00	680,00
COTAÇÃO	012	PARAFUSO ESTICADOR DE CORDOALHA	UNIDADE	50	30,00	30,00
COTAÇÃO	016	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	KG	50	28,00	28,00
COTAÇÃO	001	LASCAS DE ITAÚBA 2,50m (d:12cm)	UNIDADE	64	200,00	200,00
COTAÇÃO	013	TRAMA DE EUCALIPTO 5x6x1,60m	UNIDADE	260	20,00	20,00
COTAÇÃO	014	CONTRA MESTRE ITAÚBA 2,50m	UNIDADE	12	365,00	365,00
COMPOSIÇÃO	004	CONSTRUÇÃO DO CORREDOR DO GADO - MÃO DE OBRA	MC		19.200,00	19.200,00
COTAÇÃO	015	MÃO DE OBRA CORREDOR DO GADO	MC	320	60,00	60,00

26/09/2022

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Eng. Civil Ana Karen Bressan

RS253966