



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR PREFEITURA DE TAPEJARA	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO	OBJETO FAIXA ELEVADA				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE TAPEJARA RS		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS DIVERSAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE out-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE FAIXAS ELEVADAS EM RUAS DIVERSAS	BDI 1 28.08%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
FAIXAS ELEVADAS EM RUAS DIVERSAS									426.890,79
1.			FAIXAS ELEVADAS					-	426.890,79
1.1.			FRESAGEM					-	19.548,13
1.1.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M2	1.851,15	7,61	BDI 1	9,75	18.048,71
1.1.2.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	666,41	1,76	BDI 1	2,25	1.499,42
1.2.			PLATAFORMA E RAMPAS					-	368.008,14
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2	1.851,15	2,39	BDI 1	3,06	5.664,52
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, CONSIDERANDO USINAGEM CBUQ	M3	222,07	1.217,68	BDI 1	1.559,60	346.340,37
1.2.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	222,07	8,21	BDI 1	10,52	2.336,18
1.2.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.352,57	2,45	BDI 1	3,14	13.667,07
1.3.			DRENAGEM					-	14.858,11
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	001	CORTE DE GUIA PARA ENCAIXE DE PLACA DE CONCRETO	M	184,00	10,88	BDI 1	13,94	2.564,96
1.3.2.	SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	3,31	2.644,50	BDI 1	3.387,08	11.211,23
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	007	INSTALAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO	M	184,00	4,59	BDI 1	5,88	1.081,92
1.4.			PINTURA					-	9.060,57
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	006	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	383,76	18,43	BDI 1	23,61	9.060,57
1.5.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	12.243,04
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	9.558,90	BDI 1	12.243,04	12.243,04
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.172,80
1.6.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	105,64	BDI 1	135,30	1.353,00
1.6.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	47,36	BDI 1	60,66	1.819,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TAPEJARA RS

Local

24 de novembro de 2022

Data

27.476 v008 micro

Nome: Lucas Dal Bosco Scariot

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS 247.915

ART/RR: 11812274