

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	TOLDO EM ALUMÍNIO, FORMADO POR TUBOS DE 3/4", 1,50 M X 1,00 M.	UN		592,71	0,00
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,22	0,00
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115	54,47	0,00
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	4,327	53,40	0,00
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,259	20,17	0,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,837	22,82	0,00

29/11/2022

Data

Responsável Técnico: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT
CREA/CAU: CREA RS 247.915