

Tapejara-RS Cliente: Prefeitura Municipal de Obra: Construção e Instalação de 01 (um) Poço Tubular Profundo Planilha Orçamentária			
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Licença de perfuração	Serviço	1
	Perfuração		
2	Taxa de Mobilização (deslocamento e montagem de canteiro de obras)	Serviço	1
3	Perfuração de em 12" - 0 a 12 m	m	12
4	Perfuração de em 6 ½" - 12 a 150 m	m	138
	Revestimento		
5	Tubo Geomecânico STD 6"	m	12
6	CAP PVC Geomecânico 6 "	Unid	1
7	Laje de Proteção (1x1 m)	Unid	1
8	Cimentação espaço anelar	m	12
	Instalação		
9	Bomba submersa Monofásica - 4,0 HP - 20 ES , vazão mínima de 5 m³/h em 132 m.c.a.	Unid	1
10	Tubo edutor Galvanizado 1 ¼"	m	132
11	Luva Galvanizada 1 ¼"	Unid	22
12	Quadro de Comando Monofásico	Unid	1
13	Cabo Submersível 2 x 16,0 mm - 1 KV	m	150
15	Curva galvanizada 1 ¼"	Unid	1
16	Nípel galvanizada 1 ¼"	Unid	1
17	União galvanizada 1 ¼"	Unid	1
18	Redução Galvanizada	Unid	1
19	Válvula de retenção	Unid	1
20	Flange/Tampa de Poço	Unid	1
21	Adaptador para bomba	Unid.	1
22	Mão de Obra - Instalação	Serviço	1
23	Poste de luz padrão, monofásico, 7,5 m de altura	Unid	1
24	Chave Boia Elétrica De Nivel	Unid	1
25	Cabo flexível para boia - 1,5 mm	m	100
	Sistema de adução		
26	Reservatório de água 10.000 litros	Unid	1
27	Suporte para caixa d'água de 10.000 Litros - contrapiso de concreto	Unid	1
28	Montagem de estrutura de concreto e instalação de reservatório	Serviço	1
29	PEAD 40 mm PN 10 - poço/reservatório	m	100
30	Tamponamento (se necessário)	m	150
Custo Total da Obra			